

Beste buurtbewoner,

Wij brengen u graag op de hoogte over de vooruitgang van de werf en van de werkzaamheden die binnenkort uitgevoerd zullen worden. Hou er bij voorbaat rekening mee dat de aangehaalde data in deze brief informatief zijn en nog kunnen wijzigen, onder andere door de weersomstandigheden.

Onze werkzaamheden zijn dermate gevorderd dat wij kunnen starten met de heraanleg van de Jan De Donckerlaan vanaf de Gebroeders Van Benedenlaan tot de Pullaarsteenweg. Deze werken beginnen met het aanleggen van de onderfundering. Dit gebeurt door middel van een 'grader' die het funderingsmateriaal over de hele breedte van de baan zal plaatsen. Hiermee zullen we **donderdag 13/01** van start gaan.

Het plaatsen van kantstroken in ter plaatse gestort beton zal **woensdag 19/01** uitgevoerd worden. Hiervoor gebruiken wij een glijbekistingsmachine dewelke stapvoets beton verwerkt in de gewenste vorm. Op voorhand verwijderen wij de huidige opritten. Die worden pas terug aangelegd als het beton voldoende sterk is.

Gelieve uw wagen tijdig buiten de werf te plaatsen. Parkeren in de straat zal tijdens deze werken niet mogelijk zijn. De ijzeren priemen die op voorhand op regelmatige afstand geplaatst worden en waaraan een geleidingskoord bevestigd wordt, dienen om de hoogte en afstand aan te geven zodat de machine correct kan werken. Waar mogelijk zullen wij plaatsen voorzien zodat u te voet aan de andere kant van de gespannen koord kan geraken.

Wij vragen u ook met aandrang om de pas aangelegde betonverharding niet te betreden of te beschadigen (voetgangers, fietsers, auto's, huisdieren, handschriften e.d.). Bij weigering van de uitgevoerde werken door het bestuur moeten de beschadigde delen terug opgebroken worden met alle hinder, kosten en vertragingen tot gevolg. Wilt u over het verse beton geraken dan kan u dit het beste doen door een eindje rond te lopen of, indien het echt niet anders kan, door voorzichtig via een straatkolk over te stappen.

Voor eventuele toeleveringen vragen wij u met aandrang om u de komende weken te organiseren zodat dit kan gebeuren met kleine, lichte vrachtwagens waarbij het lossen bij absolute voorkeur gebeurt buiten onze werkuren en vanuit de rijweg. Wij beseffen dat nu de periode van grootste hinder aanvangt maar de betonproducten moeten de kans krijgen om deftig uitgevoerd te worden en uit te harden. Bij beschadigingen zullen wij deze moeten vervangen waardoor de globale duur van de hinder alleen maar groter wordt.

Nadat de kantstroken voldoende uitgehard zijn, zullen we starten met het plaatsen van de borduren, plaatsing van de funderingen in de voetpaden en rijweg. De fundering (steenslag) in de rijweg zal geplaatst worden op **woensdag 02/02**.



Van onze kant zullen wij ons uiterste best doen om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken. Mochten er toch moeilijkheden zijn dan kan u steeds terecht bij de werfleider ter plaatse of via ons **algemeen nummer 014 62 22 11** of via info@dca.be.